

Oprava nebytových priestorov

budovy MÚ z Medenej ul.

Elektroinštalácia

Špecifikácia dodávok, el. mont. materiálu a mont. prác

Druh	Menovité jednotky	Jednotková cena	€
1.Dodávka			
rozdávzač R01	1 ks		
rozdávzač R1	1 ks		
Dodávka			
<i>Obstarávacia prirážka x%</i>			
Dodávka celkom			
2.Elektromontáže			
A. Materiál			
istič PL7-B50/3	1 ks		
istič PL7B32/3	2 ks		
elektromer KWZ-3PHD-D63	1 ks		
E - MULTIEVO-AT 8W.1 NM	8 ks		
774401 spínač rad. 1	9 ks		
7744 05 spínač rad. 5	7 ks		
7744 06 spínač rad. 6	4 ks		
7743 96 zásuvka 230V/16A	92 ks		
7744 51 rámik biely	52 ks		
7744 52 dvojrámik biely	4 ks		
7744 54 štvorrámik biely	4 ks		
7700 11 jednorámik med'	13 ks		
774351 jenorámik béžový	4 ks		
774352 dvojrámik béžový	5 ks		
770001 jenorámik antracit	9 ks		
krabica KP 67/3	108 ks		
krabica KU 68-1903	48 ks		
kábel CYKY-J 3x1,5	195 m		
kábel CYKY-O 3x1,5	10 m		
kábel CYKY-J 5x1,5	25 m		
kábel CYKY-J 3x2,5	785 m		
kábel CYKY-J 5x10	20 m		
vodič CY 4 z.žl.	35 m		
ŽLAB RKS 305 VČ. VEKA	9 m		
rúrka 1225 KOPOS SUPERMONOFLEX	5 m		
Nosný materiál spolu			
<i>Podružný materiál (x%z NM)</i>			
Materiál spolu			
<i>Obstarávacia prirážka x%</i>			
Spolu			
B.Montážne práce			

rozvádzač do 50 kg	2	ks
svietidlo nástenné núdzové	8	ks
istič do 3x40 A	3	ks
kábel CYKY- pevne ulož.do 5x2,5	870	m
kábel CYKY- pevne ulož.do 5x10	20	m
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5	183	ks
ulončenie vodiča v rozv. do 16	20	ks
rúrka 1225 v bet.	5	m
žľab RKS 305 vč. veka	9	m
krabica v stene	146	ks
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 10 mm	26	ks
zásuvka 230V/16A zapust.	92	ks
spínač rad. 1	9	ks
spínač rad. 5	7	ks
spínač rad. 6	4	ks

Montážne práce spolu

Elektromontážne práce celkom (A+B)

Hodinové sadzby

HZS (hl.III)

úprava jestv. rozv. Zariadení	16	hod.
demontáž jestv. el. zariadení	8	hod.

HZS (hl.III) celkom

HZS (hl.XI)

vých.revízia, vypracov.revíznej správy	25	hod.
--	----	------

HZS (hl.XI) celkom