


cca +18,030



WO ZACHOVÁVA MSA ZÁVESNÁ - MONTÁŽNY PRÍKON PRE ZÁVESNÝ WICIZÁVESNÝ SYSTÉM - RHOMÝ VENTIL
U UMYVADLO SO STOJÁNKOVOJ JEDNOPÁKOVOU BATERIÚ RISP. STOJÁNKOVÝM VENTILOM
P PISOÁR
B BIDET SO STOJÁNKOVOJ JEDNOPÁKOVOU BATERIÚ
V VÝLETKA S NÁSTENNOU JEDNOPÁKOVOU BATERIÚ
EZ Elektrický zásobník ohrievač - S OBJEMOM 120 L, PRÍKON 2KW, 230V
EZ Elektrický zásobník ohrievač - OBJEMOM 2 KW, 230 V, OBJEM 30 L - POD STROPOM

- - - - - POTRUBIE STUDEJ EJ VODY, MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ V 1PP POD STROPOM, STÚPACIE POTRUBIE, OZNAČENIE DN
 POTRUBIE STUDEJ EJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK, PRIPÁJACIE POTRUBIE, OZNAČENIE D
 - - - - - POTRUBIE TEPL EJ VODY, MATERIÁL NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ V 1PP POD STROPOM, STÚPACIE POTRUBIE, OZNAČENIE DN
 POTRUBIE TEPL EJ VODY, MATERIÁL PLAST-HLINÍK, PRIPÁJACIE POTRUBIE, OZNAČENIE D

POZNÁMKY:

NEHROZJAVEJÚCA OCEĽ: OZNAČENIE - DN15 = 18x1,
OZNAČENIE - DN20 = 22x1,
OZNAČENIE - DN25 = 28x1,
OZNAČENIE - DN32 = 35x1,
OZNAČENIE - DN40 = 42x1,
OZNAČENIE - DN50 = 54x1.

 H Vnútorné hadicové zariadenia DN25/30