

Stavba Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti - Čunovo  
 Objekt Zhromažďovacia plocha

Objednávateľ: Miestna časť Bratislava - Čunovo  
 Zhotoviteľ:

JKSO:  
 EČO:  
 Spracoval: Ing. Straka  
 Dátum: 23.4.2014

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE

		<b>Výmena podlažia pred vchodom do MU (36m<sup>3</sup>)</b>					
	HZS	Pracovníci	hod	12,000			
	HZS	Stroj JCB	hod	6,000			
	mat.	Kamenivo 0-63mm	t	61,000			
		<b>Výmena podlažia príjazdová komunikácia (20m<sup>3</sup>)</b>					
	HZS	Pracovníci	hod	10,000			
	HZS	Stroj JCB	hod	5,000			
	mat.	Kamenivo 0-63mm	t	34			
		<b>Oprava obrubníkov okapového chodníka</b>					
		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	4,000			
		Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	4,000			
		<b>Vodovod pre pitnú fontánu</b>					
		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	8,640			
		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	8,640			
		Spätňý zásyp sypaninou so zhutnením	m <sup>3</sup>	7,5			
		<b>Zvýšenie terénu - zhromažďovacia plocha (podľa požiadavky projektanta) zmena</b>					
		Podklad zo štrkodrviny FR. 32 -64 s rozprestrením a zhutnením bez dodávky materiálu (m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	648			
	mat.	Kamenivo 0-63mm	t	170			

# Výkaz výmer

Stavba Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti - Čunovo

Objekt: SO 101 Oporný múr

Objednávateľ: Miestna časť Bratislava - Čunovo

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing. Straka

Dátum: 24.4.2014

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1	979071111	<b>Oporný múr - doplnenie</b>					
2	979081111	Zemné práce					
3	979081121	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 1a2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10,000			
4	97911822.11	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m <sup>3</sup>	10,000			
5	979131409	Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovline alebo na svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	10,000			
6		<b>Zakladanie</b>					
7		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m <sup>3</sup>	9,500			
8		Debenenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	1,750			
9		Debenenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	1,750			
10		Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,250			
11		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					
12		Murivo nosné PREMAC 50X20X25 s betónovou vyplňou hr. 20 cm	m <sup>3</sup>	7,500			
13		Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	36,986			
14							
15		<b>Demontáž stožiarov pred MU</b>	ks	3,0			
16							
17		<b>Montáž nových stožiarov</b>					
18		Dodávka stožiarov	ks	3,000			
19		Betonáž stožiarov a montáž	ks	3,000			

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

20	979071111	Frezovanie živ. Kytlu od 50 do 100 mm	m2	323,000			
21	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	48,000			
22	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 920,000			
23	97911822_11	Poplatok za recykláciu	t	48,000			
24	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	48,000			

**ALTERNATÍVA II. -pokládka dlažby.**

1	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného, 4-8mm	m2	323,000			
2	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	323,000			
3	5922912100	Zámková dlažba Klasico mix všetkých formátov F29, hrúbky 8 cm	m2	323,000			
	916561111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	60,000			
4	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	m	60,000			
	CP	Výšková úprava poklopov (3ks) a mreže	ks	4,000			