

Položkový rozpočet sociálneho zariadenia – umývareň v MŠ Bratislava - Čunovo

Mestská časť Bratislava – Čunovo

Hraničiarska 144, 851 10 Bratislava

Stavba: Rekonštrukcia soc. Zariadenia v MŠ

Položkový rozpočet sociálneho zariadenia – umývareň v MŠ Bratislava - Čunovo

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. 100 mm	m2	2,100
---	-----------	--	----	-------

4 Vodorovné konštrukcie

2	411321313	Betonáž kanalizačného poklopu tr.C 16/20	m3	0,036
3	411354238	Debnenie stropu, zabudované	m2	0,360

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4	612421661	Vnútna omietka vápennocementová stien	m2	31,440
5	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,701
6	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	1,701
7	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,090

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	7,650
9	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,701
10	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	17,010
11	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000
12	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	2,000
13	976085311	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	1,000
14	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	27,054
15	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	27,054
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,748
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	477,652
18	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,748
19	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	19,496
20	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,748
21	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,748

99 Presun hmôt HSV

22	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,667
----	-----------	---	---	-------

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5
23	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	17,010
24	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,063

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

25	7211-1	Vnútorná kanalizácia Dodávka mat.	kpl	1,000
----	--------	-----------------------------------	-----	-------

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

26	72211	Vnútorný vodovod-dodávka materiálu	kpl	1,000
----	-------	------------------------------------	-----	-------

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

27	7251-1	Dodávka saníty	kpl	1,000
28	7251-2	Montážne práce kanalizácia,voda,sanita	kpl	1,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

29	767135222	Dodávka + montáž sanitárnych stienok vrátane kotvenia	m2	4,500
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,802

771 Podlahy z dlaždíc

31	7715752118	Šparovanie vrátane šparovacej hmoty	m2	17,010
32	771575212	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protisklz.. alebo reliéfovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz.	m2	17,010
33	5976448000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	17,861
34	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	7,402

781 Dokončovacie práce a obklady

35	781445062	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, vrátane škárovania	m2	29,070
36	5976560400	Obkladačky keramické glazované	m2	30,524
37	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	13,703

784 Dokončovacie práce - maľby

38	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	69,030
39	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	69,030

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

40	21-M	Elektroinštalácia	kpl	1,000
----	------	-------------------	-----	-------

Celkom