

Návrh búraných konštrukcií

- 01
- odstránenie existujúcej podlahy - (napr. dlažba, koberec, PVC, betónový poter, drevené parkety)
- 02
- miesta s exist. dlažbou vysekať - vynivelizovať a aplikovať podlahu v zmysle techn. postupu danej podlahy
- 03
- doplnenie - repasovanie existujúcej podlahy - drevené parkety
- 04
- odstránenie existujúceho keramického obkladu
- 05
- odstránenie existujúceho podhladu
- 06
- odstránenie, resp.renovácia povrchu stien podľa návrhu
- 07
- odstránenie muriva pre dverný otvor v. 2020mm
- 08
- odstránenie muriva do v. 2200mm
- 09
- odstránenie muriva do v. 1200mm
- 10
- odstránenie dvier a ocoaovej zárubne
- 11
- domurovanie otvoru do výšky 450mm od podlahy
- 12
- doplnenie SDK konštrukcie do otvoru (vid. výkaz stien)
- 13
- odstránenie existujúceho nábytku, vstavanej skrine a obkladu
- 14
- odstránenie existujúcich mreží z okien

15 použit' bezpečnostné fólie na presklené výplne dverí a otvorov

16 odstránenie existujúcej vzduchotechniky

17 demontáž kuchynskej linky, prenesenie do 1.PP, stolárska úprava

18 demontáž sanity

19 zaizotovanie dverí v smere otvárania podľa PD, výmena presklenj výplne za bezpečnostné sklo

20 doplnenie madiel vo výške 500 MM

21 doplnenie madiel v sprche vo výške 500 MM a 900 MM

22 vymurovanie priečky YTONG 100 MM, sieťka, omietkapodla špecifikácie výrobu

23 výmena, doplnenie dverí za protipožiarne

24 odstránenie skobetónu

25 výmena okenných otvorov

26 výmena, resp. renovácia dverí

27 odstránenie radiátora

28 SDK prečka hr.100 MM, sieťka, omietka podľa špecifikácie výrobu

29 balkónové dvere - doplniť bezpečnostný záмок / resp. poisťka pre deťi

LEGENDA

NOVÉ KONŠTRUKCIE

BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

neriešená časť / MŠ HEYDOKUVÁ I.ETAPA - exist. časť, schodisko.byť - Holého 1,3 /

POZNÁMKA

- všetky búrané konštrukcie a otvory nie sú nosné konštrukcie, nezasahujeme do statiky objektu
- všetky nové konštrukcie a nové výplne otvorov budú riešené z ľahkých materiálov a SDK konštrukcií
- pre všetky presklené výplne dverí a otvorov použij' bezpečnostné fólie
- výmena madla - podľa zámerania na stavbe
- všetky búrané konštrukcie overiť sondou a prizvať statika
- všetky rozvody /voda a kanál/ pred odpojením overiť sondou, napr. či sú ukončené na predmetnom riešenom podlaží
- všetky rozvody elektro pred odpojením preveriť a overiť ich zdroj napojenia
- exist. rozvody štrukt. kabeľáže nepoškodiť
- lodborne zmiuť a koncentrovať pri zdroji rozvodov v rohu miestnosti/ / minioradne cilivo vyhubať konštrukcie bez poškodenia exist. rozvodov elektra a SDK podhladov /
- olvor do schodiska pre byť Holého 1,3 oznamiť vopred správcomi BD Holého
- ostatné delce drobné úpravy
- všetky rozmery prekontrovať pred realizáciou na stavbe



TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

INVESTOR: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Väčanského nábr. 3 814 21 Bratislava		MESTO BRATISLAVA Mestský úrad Väčanského nábr. 3 814 21 Bratislava	
STUPEŇ PD AUTOR © VYPRACOVALI Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvošťáková		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvošťáková	
NÁZOV A Miesto STAVBY: Zmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova, II. ETAPA Heydukova 25, 81108 BRATISLAVA		NÁZOV VÝKRESU: pôdorys 1.PP - návrh búraných konštrukcií	
Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvošťáková		Ing. arch. René Baranyai, Ing. arch. Gabriela Chvošťáková	
FORMÁT MERKA DATUM		3x44 1:50 MAREC 2014	
REVIZIA 01		ČÍSLO VÝKRESU 5	



LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č. MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m ²
0.01	existujúce schodisko	-
0.02	chodba	32,59
0.03	chodba	5,18
0.04	chodba	10,57
0.05	sklad	27,87
0.06	sklad	7,18
0.07	sklad	15,33
0.08	sklad	2,56
0.09	sklad	31,53
0.10	sklad	10,10
0.11	sklad - hlavný vodomer - osláva	19,09
0.12	sklad - vstup do kotolne	17,88
0.13	kotolňa - celého objektu	-
0.14	sklad	7,98
0.15	práčovňa	2,02
0.16	wc zamestnancí	11,50
0.17	sklad	10,11
0.18	sklad	-
SPOLU		211,49