

## Návrh búraných konštrukcií

- 01 odstránenie existujúcej podlahy - (napr. dlažba, koberec, PVC, betónový poter, drevené parkety)
- 02 doplnenie, repasovanie existujúcej podlahy - drevené parkety
- 03 odstránenie existujúceho keramického obkladu
- 04 odstránenie existujúceho podhl'adu
- 05 odstránenie, resp.renovácia povrchu stien
- 06 odstránenie muriva pre dverný otvor v. 2050mm
- 07 odstránenie muriva do v. 2200mm
- 08 odstránenie muriva do v. 1200mm
- 09 odstránenie dvier a oceľovej zárubne
- 10 domurovanie otvoru do výšky 400mm od podlahy
- 11 domurovanie otvoru do výšky 800mm od podlahy
- 12 doplnenie SDK konštrukcie do otvoru (vid. výkaz stien)
- 13 odstránenie existujúceho nábytku, vstavanej skrine a obkladu
- 14 odstránenie existujúcich mreží z okien
- 15 použiť bezpečnostné fólie na presklenné výplne dverí a otvorov
- 16 odstránenie existujúcej vzduchotechniky
- 17 demontáž kuchynskej linky, prenesenie do 1.PP, stolárska úprava
- 18 demontáž sanity
- 19 zaaretovanie dverí v smere otvárania podľa PD, výmena presklennj výplne za bezpečnostné sklo
- 20 doplnenie madiel vo výške 500 MM
- 21 doplnenie madiel v sprche vo výške 500 MM a 900 MM
- 22 vymurovanie priečky YTONG 100 MM, sieťka, omietkapodľa špecifikácie výrobcu
- 23 výmena, doplnenie dverí za protipožiarne
- 24 odstránenie skobetónu
- 25 výmena okenných otvorov