

Výkaz výmer

P.č.	Popis položky	Merná jednotka	Predpokladané množstvá	Jednotková cena v € bez DPH	DPH 20 % v €	Spolu v € bez DPH
1	Rezanie živičného krytu alebo podkladu do hr. 10 cm	m	888		0	0
2	Rezanie živičného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm	m	888		0	0
3	Odstránenie podkladu z prostého betónu do 10 cm	m2	1110		0	0
4	Odstránenie podkladu z prostého betónu do 15 cm	m2	1110		0	0
5	Odstránenie podkladu z prostého betónu nad 15 cm	m2	1110		0	0
6	Odstránenie podkladu z kameniva drveného do 15 cm	m2	1110		0	0
7	Búranie betónu	m3	185		0	0
8	Rezanie prostého betónu do hr. 10 cm	m	592		0	0
9	Rezanie prostého betónu do hr. 15 cm	m	518		0	0
10	Odstránenie krytov živičných ručne do hr. 10 cm	m2	1110		0	0
11	Odstránenie krytov živičných ručne nad hr. 10 cm	m2	1110		0	0
12	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, do 200 m2	m2	1850		0	0
13	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, nad 200 m2	m2	1850		0	0
14	Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm	m2	592		0	0
15	Podklad zo štrkopiesku nad hr. 15 cm	m2	592		0	0
16	Podklad zo štrkodрте do hr. 15 cm	m2	1110		0	0
17	Podklad zo štrkodрте nad hr. 15 cm	m2	1110		0	0
18	Podklad z asfaltového recyklátu do hr. 15 cm	m2	185		0	0
19	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 10 cm	m2	1110		0	0
20	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 15 cm	m2	1110		0	0
21	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 nad hr. 15 cm	m2	1110		0	0
22	Cementobetónový kryt komunikácie CB III hr. do 25 cm	m2	1110		0	0
23	Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka	m2	2000		0	0
24	Betón asfaltový ACo 11 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka	m2	2000		0	0

25	Betón asfaltový ACo 11 I.tr., vysprávky	t	37		0	0
26	Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka	m2	1850		0	0
27	Betón asfaltový ACI 16 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka	m2	1850		0	0
28	Betón asfaltový ACp 22 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka	m2	592		0	0
29	Oprava výtlkov hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	1850		0	0
30	Oprava výtlkov hr. do 10cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	1850		0	0
31	Oprava výtlkov hr. do 15cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	1850		0	0
32	Oprava výtlkov a poškodených plôch tryskovou metódou v letnom období.	t	37		0	0
33	Oprava výtlkov a poškodených plôch technológiou horúcich asfaltobetónových zmesí v zimnom období	t	37		0	0
34	Oprava výtlkov na chodníku hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, AC8, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	440		0	0
35	Oprava výtlkov hr. do 5cm studenou asfaltovou zmesou v zimnom období, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	150		0	0
36	Oprava prepadu na komunikácii, hr. nad 15 cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, oprava podkladových vrstiev, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	1330		0	0
37	Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou	m2	2220		0	0
38	Vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	m	370		0	0
39	Vyfrézovanie, vyčistenie škár a prasklín š. do 30 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	m	370		0	0
40	Vyspravenie pracovného spoja asfaltovou páskou	m	370		0	0

41	Vyspravenie pracovného spoja zálievkovou hmotou	m	370		0	0
42	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	t	740		0	0
43	Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke	t	740		0	0
44	Poplatok za uloženie stavebnej suteasfaltobetónových zmesí na skládke	t	740		0	0
45	Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke	t	740		0	0
46	Vodorovné premiestnenie výkopu, stavebnej sute, materiálov z al. na skládku do 20 km	m3	592		0	0
47	Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok	t	1480		0	0
48	Triedenie dlažby na skládke	m3	37		0	0
49	Rozobratie dlažby z kamenných kociek, očistenie	m2	1110		0	0
50	Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, očistenie	m2	740		0	0
51	Rozobratie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, očistenie	m2	740		0	0
52	Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, očistenie	m2	740		0	0
53	Rozobratie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, očistenie	m2	740		0	0
54	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie	m2	740		0	0
55	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie	m2	740		0	0
56	Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do betónového lôžka C20/25, vyšpárovanie	m2	740		0	0
57	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	m2	592		0	0
58	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	m2	592		0	0
59	Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 15/15 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	m2	592		0	0

60	Kladienie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.6-8cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie	m2	740		0	0
61	Kladienie kamennej dlažby š.20 cm/dl.30-40cm/hr.10-12cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie	m2	740		0	0
62	Kladienie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-35cm/hr.6cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie	m2	740		0	0
63	Kladienie kamennej dlažby š.25 cm/dl.30-40cm/hr.8-10cm, do betónového lôžka, vyšpárovanie	m2	740		0	0
64	Škárovanie dlažby – výplň škár zálievkou na báze epoxidovej živice	m2	170		0	0
65	Škárovanie dlažby ŠD fr. 4-8 mm	m2	740		0	0
66	Škárovanie dlažby ŠD fr. 0-4 mm	m2	740		0	0
67	Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov, očistenie	m2	1110		0	0
68	Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm	m	222		0	0
69	Kladienie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	1110		0	0
70	Kladienie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	1410		0	0
71	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	592		0	0
72	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	592		0	0
73	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, farba : grafit, rozmer : 20/10cm/hr. 8cm do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	1110		0	0
74	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby pre nevidiacich, farba : sivá, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	740		0	0
75	Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie	m2	392		0	0
76	Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie	m2	392		0	0
77	Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka nad 15/15 cm do lôžka, vyšpárovanie	m2	392		0	0

78	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.35cm/hr.6cm	m2	755		0	0
79	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.8cm	m2	385		0	0
80	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.10cm	m2	300		0	0
81	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.20 cm/dl.40cm/hr.12cm	m2	300		0	0
82	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.35cm/hr.6cm	m2	755		0	0
83	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.8cm	m2	385		0	0
84	Dodávka+Montáž žulovej kamennej dlažby, rezanej, š.25 cm/dl.40cm/hr.10cm	m2	300		0	0
85	Betonáž schodiska, betón tr. C 25/30	m3	185		0	0
86	Výstuž schodiskových konštrukcií, oceľ triedy 10505	t	7,4		0	0
87	Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – zhotovenie	m2	148		0	0
88	Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie – odstránenie	m2	148		0	0
89	Aplikácia spojovacieho mostíka	m2	222		0	0
90	Reprofilácia bet. plôch schodiska reprofilačnou maltou	m2	370		0	0
91	Ošetrenie bet. plôch schodiska uzatváracím náterom	m2	370		0	0
92	Demontáž a odstránenie oceľového zábradlia	kg	185		0	0
93	Oprava oceľového zábradlia	kg	185		0	0
94	Dodávka+Montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia	kg	222		0	0
95	Odstránenie náteru zábradlia	m	111		0	0
96	Základný antikorový náter zábradlia	m	111		0	0
97	Vrchný krycí náter zábradlia	m	111		0	0
98	Dodávka+Montáž Biskupských klobúkov vrátane betónového lôžka	ks	11		0	0
99	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	74		0	0

100	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	74		0	0
101	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm – jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	74		0	0
102	Vytrhanie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka	m	420		0	0
103	Vytrhanie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka	m	222		0	0
104	Osadenie, výšková úprava kamenných a betónových obrubníkov do betónového lôžka	m	470		0	0
105	Osadenie, výšková úprava betónových záhonových obrubníkov do betónového lôžka	m	222		0	0
106	Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka	m	222		0	0
107	Dodávka+Montáž záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu	m	185		0	0
108	Dodávka+Montáž cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	185		0	0
109	Dodávka+Montáž cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	148		0	0
110	Výšková úprava mreží uličnej vpuste	ks	185		0	0
111	Výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	111		0	0
112	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka)	ks	185		0	0
113	Dodávka+Montáž rámu vpustu, kôš na nečistoty a mreža 45/45 z liatiny tr. D400	ks	74		0	0
114	Výmena poškodeného jestvujúceho kanalizačného vpustu za typ pántový DN 400 kN	ks	74		0	0
115	Čistenie kanalizačných vpustí	ks	185		0	0
116	Dodávka+Montáž odvodňovacieho žlabu, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. tr. C20/25	m	74		0	0
117	Výmena poškodeného odvodňovacieho žlabu za nový, typ monoblok, polymérbetón D 400 kN	m	74		0	0

118	Vybúranie kanalizačnej šachty – betónové skruže, hl. do 3m s betónovým dnom, poklopom a rámom, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	ks	22		0	0
119	Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m	ks	22		0	0
120	Vybúranie uličného vpustu – betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	ks	37		0	0
121	Výbudovanie nového kanal. uličného vpustu betónového vrátane mreže s pántovým uchytaním D 400 kN	ks	37		0	0
122	Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB	m	185		0	0
123	Dodávka+Montáž horskej vpuste (betónové dno, horská vpusť, vyrovnávací prstenec, liatinová mreža s rámom)	ks	5		0	0
124	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne	m3	26		0	0
125	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojné výkopy	m3	60		0	0
126	Dodávka+Montáž výstužnej geomreže, ťahová pevnosť 100 kN/m	m2	1500		0	0
127	Kari sieť priem. 8mm s okami 100x100 mm	m2	370		0	0
128	Dodávka+Montáž nopovej fólie	m2	74		0	0
129	Dočasné dopravné značenie (1ks=dopravná značka + podstavec + stĺpik)	ks/deň	1000		0	0
130	Trvalé dopravné značenie - zvislé	ks	100		0	0
131	Trvalé dopravné značenie - vodorovné	m2	1500		0	0
132	Retroreflexný dopravný gombík (zapustený do telesa vozovky)	ks	35		0	0
133	Parkovací zábranový stĺpik – čierny, Fe rúra d= 76mm, dl. 1300mm, s liatinovou guľou d=110mm	ks	74		0	0
134	Projekt organizácie dopravy	ks	60		0	0
135	Inžiniering, vytýčenie inž. sietí, geodetické zameranie	ks	60		0	0
136	Dodávka+Montáž, kryštálická izolácia betónových konštrukcií	m2	100		0	0
137	Dodávka+Montáž dočasných premostení pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 30 t (oceľové platne)	m2/deň	37		0	0
138	Dodávka+Montáž lávky, prechodu pre zabezpečenie pohybu chodcov	m2/deň	22		0	0

139	Dodávka+Montáž oplotení stavebního pracoviště, h=2m	m	22		0	0
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	x	x	x	x	0
	DPH 20 %	x	x	x	x	0
	CELKOVÁ CENA S DPH	x	x	x	x	0